

Военно формирование 52090

Местонахождение: гр. Долна Митрополия

Обект: Ремонт на сграда № 140 ЕОПАТ

Част: АС

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За ремонт на сграда № 140 Ескадрила "Оперативна подготовка на авиационната техника" във военно формирование 52090-Долна Митрополия

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество
1	Доставка и монтаж на модулно фасадно скеле с височина до 30м	м ²	1000,00
2	Демонтаж на ламаринена обшивка вкл. извозване на отпадъци	м ²	181
3	Демонтаж на барбакани вкл. извозване на отпадъци	бр.	14
4	Демонтаж на ламаринени водосточни тръби вкл. извозване на отпадъци	м	56
5	Демонтаж на хидроизолация вкл. извозване на отпадъци	м ²	2112
6	Грундиране на покривна повърхност с грунд за бетон - бетонконтакт	м ²	2112
7	Направа на изравнителна пердашена циментова замазка 3 см.	м ²	2112
8	Направа на холкери около бордове и калкани	м ²	493
9	Полагане на битумен грунд	м ²	2112
10	Направа на хидраизолация от 2 пласта - 1 пл.битумна мушама, 4кг/м2 и 1 пл.битумна мушама с мин. посипка, 4кг/м2 нагазопламъчно залепване	м ²	2112
11	Направа на обшивка на покрив от подцинкована ламарина по бордове и калкани	м ²	181
12	Демонтаж на мълниеприемна мрежа от бетонна стомана ф 8 мм	м	1096
13	Монтаж на мълниеприемна мрежа от бетонна стомана ф 8 мм	м	1096
14	Разваляне на тротоар от базалтови плочки вкл. извозване на отпадъци	м ²	120
15	Доставка на пясък пресят	м ³	12
16	Направа пясъчна подложка с дебелина 10 см, вкл. машинно уплътняване	м ²	120
17	Направа на тротоар от базалтови плочки	м ²	120
18	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри	м	40
19	Разкъртвана на външна варо-циментова мазилка вкл. извозване на отпадъци	м ²	250
20	Външна гладка варо-циментова мазилка по стени	м ²	250
21	Направа на цокъл от мита бучарда	м ²	78
22	Боядисване на фасади с височина над 6м с акрилатни бои двукратно	м ²	650

23	Блажна боя по варови и гипсови мазилки двукратно	м ²	120
24	Блажна боя по дървени повърхности двукратно	м ²	120
25	Доставка и монтаж на олуци от поц. ламарина	м	71
26	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	88
27	Доставка и монтаж на водосточни казанчета и барбакани	бр.	22
28	Разбиване на съществуващ външен отводнителен канал вкл. извозване на отпадъци	м	90
29	Тънък изкоп ръчно в земни почви	м ³	7
30	Доставка и полагане подложен бетон В 10	м ³	5
31	Доставка и монтаж на канал от готови трапецовидни стоманобетонени елементи 35/35/70	м	90
32	Разкъртване на бетонова настилка с дебелина 15 см, вкл. извозване на отпадъци	м ²	75
33	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции	м ³	8
34	Уплътняване на основа от трошенокаменна настилка	м ²	75
35	Доставка на пясък пресят	м ³	8
36	Направа пясъчна подложка с дебелина 10 см, вкл. машинно уплътняване	м ²	75
37	Направа неармирана бетонова настилка от бетон В 20 с дебелина 15 см	м ³	12
38	Демонтаж на модулно фасадно скеле с височина до 30м	м ²	1000,00