Приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА

към

ДОГОВОР С РЕГ. № 400-.....31/05/15.....11.2018 г.

за

„Текущ ремонт на столова и прилежащи към нея фоайета в хотелска част на блок „Б“ и блок „В“ във военно формирование 42130-Боровец“

Част: АС

№	Наименование на работите	Ед.мярка	Коли чество	Ед.цена	Общо лв.
1	Демонтаж на каси и врати вътрешни дървени еднокрили /сан. пом. / - 80/210 см, вкл. изнасяне на отпадъците	бр	7	6.30	44.10
2	Демонтаж на каси и врати вътрешни дървени двукрили - 160/200 см, вкл. изнасяне на отпадъците	бр	5	12.60	63.00
3	Демонтаж на слепени дървени прозорци над 2м2 - 286/240 см, вкл. изнасяне на отпадъците	бр	8	3.83	30.64
4	Демонтаж на врати външни дървени двукрили над 2м2 - 286/300 см, вкл. изнасяне на отпадъците	бр	2	3.83	7.66
5	Демонтаж на каси и врати вътрешни дървени двукрили - 400/300 см, вкл. изнасяне на отпадъците	бр	1	3.83	3.83
6	Демонтаж на врати външни дървени двукрили над 2м2 - 400/300 см, вкл. изнасяне на отпадъците	бр	1	3.83	3.83
7	Демонтаж на фаянсова облицовка, вкл. извозване на отпадъците	м²	95	1.89	179.55
8	Демонтаж на подова настилка от теракот, вкл. извозване на отпадъците	м²	183	1.89	345.87
9	Демонтаж на ламперия от ПДЧ плоскости по колони ,стени и тавани, вкл. извозване на отпадъците	м²	210	1.49	312.90
10	Грундиране на под с грунд за бетон - бетонконтакт	м²	183	1.50	274.50
11	Направа на тухлен зид 12 см. на вароциментов разтвор	м²	2	29.43	58.86
12	Вътрешна гладка вароцим. мазилка по стени	м²	99	8.69	860.31
13	Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм	м²	99	26.77	2650.23
14	Доставка на Al врата вътрешна плътна еднокрила на зид 12 см с размери 70/200 см, 6 бр. с брава за WC	м²	8,4	133.20	1118.88
15	Доставка на Al врата вътрешна плътна еднокрила на зид 25 см с размери 100/210 см с брава секретна	м²	2,1	133.20	279.72
16	Доставка и монтаж на PVC прозорци кафяв цвят остъклени със стъклопакет, двукрили с две отваряеми крила на хоризонтална и вертикална ос с размери 286/240 см, при запазване на конфигурацията	м²	56	123.30	6904.80
17	Вътрешни подпрозоречни первази от PVC кафяв цвят с ширина 5см, вкл. закладни части за монтаж	м	26	8.71	226.46
18	Външни подпрозоречни первази от PVC кафяв цвят с ширина 35см, вкл. закладни части за монтаж	м	26	17.49	454.74

19	Доставка и монтаж на PVC двукрили външни врати кафяв цвят остъклени със стъклопакет, с размери 286/300 см, при запазване на конфигурацията	м²	17,16	123.30	2115.83
20	Доставка и монтаж на PVC двукрили външни врати кафяв цвят остъклени със стъклопакет, с размери 400/300 см, при запазване на конфигурацията	м²	12	123.30	1479.60
21	Доставка и монтаж на двукрили вътрешни MDF врати кафяв цвят остъклени с орнаментно стъкло, с размери 160/210 см, при запазване на конфигурацията	м²	10	158.40	1584.00
22	Доставка и монтаж на двукрили вътрешни MDF врати кафяв цвят остъклени с орнаментно стъкло, с размери 400/300 см, при запазване на конфигурацията	м²	12	158.40	1900.80
23	Направа на подова настилка от гранитогрес на лепило	м²	183	29.38	5376.54
24	Облицовка с гипсокартон по стени на метална конструкция	м²	170	22.23	3779.10
25	Направа на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м²	242	20.55	4973.10
26	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	174	4.82	838.68
27	Двукратно боядисване по стени и тавани с латекс	м²	344	3.49	1200.56
	Всичко:				**37068.09**
	Непредвидени 20%				**7413.62**
	ДДС 20%				**8896.34**
	Стойност на обекта с ДДС				**53378.05**

Част: ВиК

№	Наименование на работите	Ед.мярка	Количество	Единична цена	Обща цена
1	Демонтаж вътрешен водопровод от поц. тръби Ø 1/2"	м	6	0.90	5.40
2	Демонтаж на полупорцеланова тоалетна мивка среден формат	бр	4	1.35	5.40
3	Демонтаж на полупорцеланова тоалетна чиния	бр	3	2.25	6.75
4	Демонтаж на чугунено тоалетно казанче	бр	3	2.25	6.75
5	Демонтаж на PVC промивна тръба Ø 40	м	3	0.90	2.70
6	Демонтаж на смесителна батерия за мивка	бр	4	1.35	5.40
7	Прокопаване улей 5/5 см в тухлен зид	м	8	1.66	13.28
8	Водопровод от PP-R тръби за студена вода Ø 20	м	3	7.30	21.90

9	Водопровод от PP-R тръби за студена вода Ø 25	м	6	8.48	50.88
10	Водопровод от PP-R тръби за топла вода Ø 20	м	6	7.61	45.66
11	Топлоизолация от пено-полиетилен за PP-R тръби Ø 20	м	9	2.57	23.13
12	Топлоизолация от пено-полиетилен за PP-R тръби Ø 25	м	6	2.92	17.52
13	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител - Ø 1/2"	бр	3	11.67	35.01
14	Доставка и монтаж на спирателен кран без изпразнител - Ø 3/4"	бр	1	14.79	14.79
15	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр	4	51.53	206.12
16	Доставка и монтаж на порцеланова тоалетна мивка ср. Формат	бр	4	49.32	197.28
17	Доставка и монтаж на тоалетна чиния - моноблок комплект със арматура за казанче, мека връзка и СК	бр	3	142.20	426.60
	Всичко:				**1084.57**
	Непредвидени 20%				**216.91**
	ДДС 20%				**260.30**
	Стойност на обекта с ДДС				**1561.78**

Част: ОВК

№	Наименование на работите	Ед.мярка	Кол	Единична цена	Обща цена
	Демонтажни работи				
1.	Демонтаж на лири от гладки тръби 2"	бр.	7	4.01	28.07
2.	Демонтаж на 3-панелни радиатори 350мм до 2000мм	бр.	6	4.01	24.06
3.	Демонтаж на 3-панелни радиатори 650мм до 2000мм	бр.	5	4.01	20.05
4.	Демонтаж на тръби 1/2"	м	21	0.90	18.90
5.	Разбиване и възстановяване на канали за щрангове	м	28	3.57	99.96

6.	Доставка и монтаж на тръби за щрангове	м	56	8.42	471.52
7.	Демонтаж на нагнетателни решетки	бр.	5	2.25	11.25
	Доставно-монтажни работи				
1	Доставка на тръба многослойна с ал.вложка Ф16х2	м	25	1.67	41.75
2.	Монтаж на аншлуси от тръба Ф16х2	м	25	2.07	51.75
3.	Доставка на алуминиеви глидери H=300mm	бр.	140	14.18	1985.20
4.	Доставка на алуминиеви глидери H=600mm	бр.	40	19.26	770.40
5.	Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 глидера	бр.	9	22.50	202.50
6.	Доставка на радиаторни вентили 1/2" с термоглава	бр.	9	21.33	191.97
7.	Монтаж	бр.	9	5.85	52.65
8.	Доставка и монтаж на осев вентилатор за тоалетна V=270m3/h, N=0,3kW	бр.	1	60.66	60.66
9.	Доставка и монтаж на въздуховод от PVC тръба Ф150мм	м	3	19.53	58.59
10.	Студена проба за инсталация	м	110	0.45	49.50
11.	Топла проба на инсталация за отоплително тяло	бр.	9	5.40	48.60
12.	Доставка и монтаж на нагнетателни решетки 250/250мм, комплект с регулираща секция	бр.	5	67.32	336.60
13.	Наладка на нагнетателна инсталация	бр.	1	67.50	67.50
	Всичко				**3917.67**
	20 % непредвидени				**783.53**
	Всичко				**4701.20**
	20 %ДДС				**940.24**
	Всичко				**5641.44**

Част: Електро

№	Вид на СМР	Ед. м	Количество	Ед. цена	Общо лв.
1.	Доставка на прекъсвач C61N/1x50A и монтаж в съществуващо табло кухня за захранване на главно апартаментно табло за осветление и контакти /ГАТОК/на столова и фоайета	бр.	1,00	7.61	7.61
2.	Доставка и полагане на кабел СВТ3х4мм2 от табло кухня до ГАТОК на ПКОМ	м	30,00	5.36	160.80

3.	Доставка и монтаж на апартаментно табло /ГАТОК/за вграждане в гипсокартон за 12 модула	бр.	1,00	75.78	75.78
4.	Доставка и монтаж на заземителна шина в апартаментно табло/ГАТОК/	бр.	1,00	6.48	6.48
5	Доставка на атоматични предпазители: C61N -1x40A-главен	бр.	1,00	7.47	7.47
6.	Доставка на атоматични предпазители: C61N -6A-за осветление столова и фоае "запад"/3бр.за столова и 1бр. За фоае /	бр.	4,00	7.47	29.88
7.	Доставка на атоматични предпазители: C61N -10A-за контакти фоае/	бр.	1,00	7.47	7.47
8.	Доставка на атоматични предпазители: C61N -16A- за контакти столова	бр.	2,00	7.47	14.94
9.	Доставка на атоматични предпазители: C61N -20A-за захранване на апартам.табло на фоае "изток"	бр.	1,00	7.47	7.47
10.	Монтаж и свързване на автоматични еднополюсни предпазители до 40A	бр.	9,00	2.25	20.25
11.	Демонтаж на съществуващи плафониери и аплици във столова	бр.	15,00	0.99	14.85
12.	Демонтаж на съществуващи ключове и контактии във столова	бр.	7,00	0.45	3.15
13.	Лампени излази със СВТ3x1,5мм2 зад гипсокартон до 6м с включени конзоли , ключове ,разкл.кутии и проводници за столовата/18бр.Л.Л. 4x18w и 10бр.аплици/	бр.	28,00	25.83	723.24
14.	Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 4x18w,IP-20,комплект с ЛЛ-18w, за вграждане в окачен таван	бр.	18,00	59.13	1064.34
15	Доставка и монтаж на аплици стенни 2x60w,IP-20,комплект с лампи -60w	бр.	10,00	20.43	204.30
16.	Контактни излази със СВТ3x2,5мм2 зад гипсокартон с включени конзоли , контакти, разкл. кутии и проводници за столова/2бр.двойни и 4бр.единични"Шуко"2x16A/	бр.	6,00	29.34	176.04
	20 % ДДС:				**504.81**
	Всичко:				**3028.88**
2. Вътрешни електро инсталации на фоайе „запад“					
1	Демонтаж на съществуващи плафониери и аплици във фоае запад	бр.	8,00	0.99	7.92
2	Демонтаж на съществуващи ключове и контактии във фоае "запад"	бр.	4,00	0.45	1.80

3	Доставка и монтаж на аплици стенни 2x60w,IP-20,комплект с лампи -60w	бр.	4,00	20.43	81.72
4	Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 4x18w,IP-20,комплект с ЛЛ-18w, за вграждане в окачен таван	бр.	8.00	59.13	473.04
5	Лампени излази със СВТ3x1,5мм2 зад гипсокартон до 6м с включени конзоли , ключове ,разкл.кутии и проводници за фоае "запад"/8бр.ЛЛ4x18w и4бр.аплици/	бр.	12,00	25.83	309.96
6.	Контактни излази със СВТ3x2,5мм2 зад гипсокартон с включени конзоли , контакти, разкл. кутии и проводници за фоае/ 3бр.единични"Шуко"2x16A/	бр.	3,00	29.34	88.02
	20 % ДДС				**192.49**
	Всичко:				**1154.95**
	3.Вътрешни електро инсталации на санитарни възли				
1	Демонтаж на съществуващи плафониери и аплици	бр.	6,00	0.99	5.94
2	Демонтаж на съществуващи ключове в санитарни възли	бр.	2,00	0.45	0.90
3	Доставка и монтаж на луминисц. осв. тела тип голяма "луна" с хоризонтално разположени лампи2x18w,IP-20 за умивална и пред дамски тоалетни	бр.	4,00	33.66	134.64
4	Доставка и монтаж на луминисц. осв. тела 1x18w,IP-40 за монтаж над мивките и в тоалетните	бр.	7,00	26.64	186.48
5	Лампени излази със СВТ3x1,5мм2 зад гипсокартон до 6м с включени конзоли , ключове ,разкл.кутии и проводници за санитарни възли и захр. на вентилатор	бр.	12,00	25.83	309.96
6	Контактни излази със СВТ3x2,5мм2 зад гипсокартон с включени конзоли , контакти, разкл. кутии и проводници за захранване на сушоари в умивална	бр.	2,00	29.34	58.68
	20 % ДДС				**139.32**
	Всичко:				**835.92**
	4.Вътрешни електро инсталации на фоайе "изток"				

1	Демонтаж на съществуващи плафониери и аплици	бр.	7,00	0.99	6.93
2	Демонтаж на съществуващи ключове и контакти във фоае "изток"	бр.	5,00	0.45	2.25
3	Доставка и полагане на кабел СВТ3х2,5мм2 над гипсокартон от ГАТОК до апартаментно табло във фоае "изток"	м	30,00	3.48	104.40
4	Доставка на апартаментно табло /АТОК/за вграждане в гипсокартон за 6 модула за фоае "изток"	бр.	1,00	57.78	57.78
5	Монтаж на апартаментно табло 6 модула в ниша от гипсокартон с прекъсвачи :C61N-16A-главен ,C61N-6A -2бр.осветление фоае и санитарни възли, C61N-10A-контакти фоае и C61N-10A-контакти санитарни възли	бр.	1,00	18.00	18.00
6	Лампени излази със СВТ3х1,5мм2 зад гипсокартон до 6м с включени конзоли , ключове ,разкл.кутии и проводници за фоае "изток"/8бр.ЛЛ4х18w и4бр.аплици/	бр.	12,00	25.83	309.96
7	Контактни излази със СВТ3х2,5мм2 зад гипсокартон с включени конзоли , контакти, разкл. кутии и проводници	бр.	3,00	29.34	88.02
8	Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 4х18w,IP-20,комплект с ЛЛ-18w, за вграждане в окачен таван	бр.	8,00	59.13	473.04
9	Доставка и монтаж на аплици стенни 2х60w,IP-20,комплект с лампи -60w	бр.	4,00	20.43	81.72
	20 % ДДС				**228.42**
	Всичко:				**1370.52**
	5. Пожароизвестителн инсталация				
1	Доставка и монтаж на конвенционални пожароизвестители с възможност за ранно откриване на пожар тип FD 8060	бр.	5,00	52.65	263.25
2	Доставка и полагане на термоустойчив кабел -J-Y(L)Y 2х1мм2 зад гипсокартон от съществув. пожароизв. централа до пожароизвестителите	м	120,00	2.97	356.40

	столова				
2.	Вътрешни електро инсталации на фоайе „запад“				962.46
3.	Вътрешни електро инсталации на санитарни възли				696.60
4.	Вътрешни електро инсталации на фоайе „изток“				1142.10
5.	Пожароизвестителна инсталация				659.25
	Всичко 1-5				**5984.48**
	20 % непредвидени				**1196.90**
	Всичко 1-5				**7181.38**
	20 % ДДС				**1436.28**
	Всичко 1-5				**8617.66**

Общата стойност на ценовото ни предложение за строителната услуга е **57665.78** лв. (петдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и 78 ст.), без включен ДДС и **69198.93** лв. (шестдесет и девет хиляди сто деветдесет и осем лева и 93 ст.), с включен ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

.....

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ЦАНКО СТОЙКОВ
КОМАНДИР НА ВВС

.....

ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ“
В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

.....

МАЙОР СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В КАНЦЕЛАРИЯТА
НА КОМАНДИРА НА ВВС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД

.....

СНЕЖАНА ПЕТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА
„РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД